
Objekt: stambeni, Hr. Republike 19

Vrsta radova: hidroizolaterski radovi

- | | | |
|--|-----|-------|
| 01. Pažljivo struganje postojeće bitumenske hidroizolacije do zdrave betonske površine, čišćenje nečistoća iz betonske arle, ručno spuštanje šute u kamion te odvoz na dozvoljenu gradsku deponiju udaljenu do 20 km. Jediničnom cijenom uračunate sve potrebne pristojbe za zbrinjavanje otpada. | m2 | 26,00 |
| 02. Pažljiva demontaža postojećeg podnog sifona, ručno spuštanje u kamion te odvoz na dozvoljenu gradsku deponiju udaljenu do 20 km. Jediničnom cijenom uračunate sve potrebne pristojbe za zbrinjavanje otpada. | kom | 1,00 |
| 03. Dobava i polaganje nove hidroizolacije, koja se postavlja na prethodno premazanu površinu i vari na 100% površine plamenom. Hidroizolacija se radi u sljedećim slojevima: hladni premaz podloge tip kao Resitol, te jedan sloj visoko kvalitetne završne elastomerne bitumenske trake s uloškom od poliesterskog filca sa mineralnim posipom debljine 5 mm, tip kao Baruplan Super KVD E 55 K. | m2 | 26,00 |
| 04. Dobava i ugradnja PUC trake, izrađene od poc. lima, koja se postavlja na završetak vertikalne hidroizolacije. Traka se pričvršćuje tiplom i vijcima u razmaku cca 30 cm, a s gornje strane se zapunjava elastičnim jednokomponentnim kitom na poliuretanskoj bazi. | m | 16,00 |
| 05. Dobava i ugradnja novog slivnika Ø110 mm, izrađenog od bakrenoolovnog lima, te obrađenog trakom tipa kao Baruplan Super KVD E 55 K. Jediničnom cijenom obuhvaćeno je spajanje slivnika na postojeću obornisku vertikalu. | kom | 1,00 |
| 06. Dobava i ugradnja okapne limarije, izrađene od poc. Bojanog lima d=0,6 mm. Lim se u razvijenoj širini do 50 cm postavlja na zidu koji spaja balkon i betonsku arlu. Lim se pričvršćuje vijcima na razmaku cca 30 cm, a s gornje strane se zapunjava elastičnim jednokomponentnim kitom na poliuretanskoj bazi. | m | 6,00 |